JARDIM BOA VISTA
GUARAPARI

DESCRIÇÃO

INSTALAR	072 LUMINÁRIAS	DE LED-180W	COMPLETAS
INSTALAR	023 LUMINÁRIAS	DE LED-240W	COMPLETAS
INSTALAR	004 PROJETORES	DE LED-300W	COMPLETOS
RETIRAR	074 LUMINÁRIAS	DE VMT-250W	COMPLETAS
RETIRAR	019 LUMINÁRIAS	DE VMT-400W	COMPLETAS
RETIRAR	001 LUMINÁRIA	DE VS-250W	COMPLETA
RETIRAR	001 PROJETOR	DE VMT-250W	COMPLETO
RETIRAR	001 PROJETOR	DE VS-250W	COMPLETO
RETIRAR	002 PROJETORES	DE VS-400W	COMPLETOS

TENSÃO – 13,8KV
SUBESTAÇÃO – MUQ
ALIMENTADOR – MUQ–
BLOCO – DIVERSOS

REFERÊNCIA: PRÓXIMO À PREFEITURA

SIMBOLOGIA:

	PROJETOR VMT A RETIRAR
	PROJETOR DE LED PROJETADO
BL	SUBSTITUIR BRAÇO/LUMINÁRIA
L	SUBSTITUIR LUMINÁRIA
	LUMINÁRIA VMT–150W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT–250W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT–400W A RETIRAR
	LUMINÁRIA LED–230W A RETIRAR
	LUMINÁRIA LED–180W PROJETADA
	LUMINÁRIA LED–240W PROJETADA

DEPS - PROJETOS MT/BT

A aprovação deste projeto não significa sua liberação para interligação à Rede de Distribuição de Energia Elétrica da ESP Santa Cruz. Para tal, deverá ser feita interligação sob a responsabilidade da ESP Distribuição, ou interligação sob o atendimento dos seus critérios técnicos e de segurança.

Número da solicitação de análise deste projeto: 2547361

Projeto Aprovado

-A VALIDADE DA APROVAÇÃO DESTE PROJECTO É DE 24(VINTE E QUATRO) MESES

Data:03/11/2020

ANALISE:

Antonio Porto Tomaz
MAT: EC204265

SEGURANÇA DO TRABALHO

Usar sempre equipamentos de segurança
Após confirmação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.

EVITE ACIDENTES

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

– Após abertura da cava para implantação do poste cobrir a superfície do buraco com tábuas de madeira e terra.
– Sinalizar e isolar sempre o local onde será executado o serviço.

EVITE ACIDENTES COM TERCEIROS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
R00	11/08/2020	EMISSÃO INICIAL

PROJETA ENGENHARIA — PRJ-ELE-GUA-0360

OBSERVAÇÕES

LEGENDA

301208–IT–02/2020

CODEG

NOTAS TÉCNICAS

01 – AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EDP–ESCELSA.

AUTORIA DO PROJETO

ALINE MARIA DOS S. EMILIANO
CREA - 146.239-D - MG

CONTRATANTE

COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

EDIFICAÇÃO	JARDIM BOA VISTA - GUARAPARI - ES MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERESSADO : PREFEITURA DE GUARAPARI
CONTEÚDO	PROJETO ELÉTRICO
ESCALA	1:1000
DATA	AGO/2020
CÓDIGO	PRJ-0360
FOLHA	01/01

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS TRABALHOS

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, Nº500
SALAS 503 E 507 - VALE DO SERENO
NOVA LIMA-MG
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079
(31) 2571-1920

A0